

LA ESTRELLA DE LA MORALEJA II

CONJUNTO DE 34 CHALET PARADOS DE 4 DORMITORIOS

Cimentación y estructura.

- De hormigón armado.
- Pilares de hormigón y muros de carga.

Fachada.

- De ladrillo, cara vista hidrófugo, cámara de aire con poliuretano proyectado.

Cubierta.

- Cubierta metálica aligerada.
- Teja cerámica mixta.

Aislamiento acústico y térmico.

- Norma básica de la edificación de condiciones acústicas (NBE-CA-88).
- Norma básica de la edificación de condiciones térmicas (NBE-CT-79).

Carpintería exterior.

- Carpintería de aluminio lacado blanco con doble acristalamiento tipo climalit.
- Capialzado monoblock y persianas en PVC.

Carpintería interior.

- Puerta de acceso de seguridad.
- Puertas de paso rechapadas en roble barnizado.
- Armarios empotrados en roble revestidos interiormente.

Escalera interior.

- Balaustrada de madera en roble.
- Pavimento en marmol crema marfil.

Pintura.

- Paramentos verticales y horizontales de viviendas con gota color blanco.

Pavimentos.

- Hall y salón en mármol crema marfil.
- Cocina, baño principal y secundario y resto de vivienda en pavimento cerámico de 1ª calidad.
- Terrazas en pavimento de gres de 1ª calidad.

Revestimientos.

- Revestimiento de cocinas y baños en plaqueta cerámica de 1ª calidad.

Aparatos sanitarios y grifería.

- Baño principal en porcelana vitrificada de primera calidad en blanco.
- Baño secundario y aseo en porcelana vitrificada de primera calidad en blanco.
- Grifería monomando cromada.

Techos.

- Falso techo de escayola en baños, cocinas y pasillos.

Cocina.

- Muebles altos y bajos de gran capacidad.
- Vitrocerámica, horno y campana extractora.
- Instalación para lavadora y lavavajillas.

Calefacción.

- Calefacción y agua caliente individual por gas con caldera estanca y radiadores de aluminio.
- Termostato de ambiente en salón

Electricidad y telecomunicaciones.

- Instalación de televisión y teléfono en todas las habitaciones.

Varios.

- Punto de agua y luz en fondo de patio posterior.
- Balaustrada de entrada en piedra artificial.
- Preinstalación de aire acondicionado por conductos.

Nota: Esta información no es contractual, sino meramente informativa; y podrá ser modificada a criterio de la dirección facultativa, si menoscabo de su calidad final.